

联盛纸业(龙海)有限公司年产 600 万米纸管项目竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 26 日，联盛纸业(龙海)有限公司根据《联盛纸业(龙海)有限公司年产 600 万米纸管项目竣工环境保护验收监测报告》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定等要求对联盛纸业(龙海)有限公司年产 600 万米纸管项目进行验收。提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

联盛纸业(龙海)有限公司年产 600 万米纸管项目选址于福建省漳州台商投资区角美凤山工业区，利用原有南厂区东北角 1 号成品仓库改建厂房。项目总投资 1100 万元，主要从事纸管加工，年产 600 万米纸管。

项目于2025年1月竣工，并进入调试阶段。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的有关规定，建设单位于2025年1月进行验收自查。

（二）建设过程及环保审批情况

建设单位于2024年7月23日在漳州台商投资区管委会行政审批局进行备案（闽工信备[2024JE140555号]；项目于2024年7月委托漳州博鸿环保科技有限公司编制该项目的环评报告表，并于2024年8月20日获得漳州市生态环境局台商投资区分局审批（漳台环评审[2024]表48号）。项目于2025年1月竣工并投入试生产。

（三）投资情况

项目目前实际总投资额为 1100 万元，实际环保投资为 50 万元，占工程总投资的 4.55%。

（四）验收范围

本次验收范围主要对联盛纸业(龙海)有限公司年产 600 万米纸管项目进行验收，具体验收内容包括：车间及其配套设施。

二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响

评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”中对于重大变动的界定，本项目不存在重大的变动。项目环境影响评价报告表的环保措施基本得到落实，有关环保设施已建成并投入正常使用。

三、环境保护设施建设情况

1.废水

项目不产生生产废水，员工内部调剂，不新增生活污水。

2.废气

生产过程产生的废气主要为分条切割、精切废气、上胶、烘干废气。分条切割、精切废气产生的颗粒物粒径较大，厂房密封性好，颗粒物以自由沉淀为主，沉降率约 60%，上胶废气无组织排放，烘干废气经收集后通过活性炭吸附箱吸附处理后达标排放。

3.噪声

项目运行过程中产生噪声主要为设备噪声。项目的降噪措施主要为：减振、墙体隔声、厂界绿化等。

4.固体废物

项目运营过程产生的固体废物主要有：

（1）一般固废主要有：废边角料、沉降粉尘。废边角料回用到现有项目造纸，沉降粉尘收集后环卫部门清运。

（2）危废主要有盛装润滑剂产生的废空桶、废气处理产生的废活性炭。废空桶、废活性炭暂存于危废间，后交由有资质单位处置。

5.污染物排放总量

目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH₃-N、NO_x、SO₂，结合本项目的特征污染物，根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）和《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法》（闽环发〔2014〕13号）的有关要求，项目无生产废产生，无需核定 COD 和 NH₃-N 的总量；项目废气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，不含 NO_x、SO₂，不核定 NO_x、SO₂ 的总量。

6.其他环境保护设施

项目风险防范设施主要有：

1. 本项目厂界的围墙采用水泥和砖砌成，厂区地面均采用水泥硬化。
2. 厂区设置消防栓、灭火器等消防物资。
3. 危废暂存箱防风防雨，地面防腐防渗，设置围堰，防止溢流等措施。
4. 应急池依托公司现有应急池。

四、环境保护设施调试效果

1.废水

项目不产生生产废水，员工内部调剂，不新增生活污水。

2.废气

根据 2025 年 02 月 27 日~28 日两日的验收监测结果，非甲烷总烃有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 非甲烷总烃排放限值要求，厂界无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值要求；根据 2025 年 3 月 18 日~19 日两日的验收监测结果非甲烷总烃厂区内无组织排放、厂区内任意一次监控点监控值能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，废气可达标排放。

3.厂界噪声

根据 2025 年 02 月 27 日~28 日两日的厂界噪声监测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4.固体废物

项目运营过程产生的固体废物主要有：

（1）一般固废主要有：废边角料、沉降粉尘。废边角料回用到现有项目造纸，沉降粉尘收集后环卫部门清运。

（2）危废主要有盛装润滑剂产生的废空桶、废气处理产生的废活性炭。废空桶、废活性炭暂存于危废间，后交由有资质单位处置。

五、工程项目建设对环境的影响

项目利用原有南厂区东北角 1 号成品仓库改建厂房，没有造成生态破坏，试

运行过程中废气、厂界噪声达标排放。

六、企业需要整改的内容

胶水桶设置围堰。

七、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目环境影响报告表及其批复的环保措施得到落实，符合建设项目竣工环境保护阶段性验收条件，同意通过该项目竣工环境保护阶段性验收并按验收管理程序予以公示。

八、后续要求

1. 公司应继续加强设备维护保证各项环保设施的正常运转，进一步完善废水的规范化管理。
2. 加强污染源的日常监测工作，发现问题及时采取措施。
3. 继续完善各项管理规章制度，提高环境管理水平，完善环保职能，落实各环保措施，保证技术中心正常运行。
4. 严格规范固废管理，进一步完善危废的收集、分类和处置，做好危废的后续管理处置，及时签订危废协议。

九验收人员信息

见附件。

联盛纸业(龙海)有限公司

2025 年 4 月 26 日

联盛纸业（龙海）有限公司年产 600 万米纸管项目竣工 环保验收会议签到单

会议地点：

时间： 年 月 日

序号	姓名	单位	职务/职称	联系电话
1	杨腾冲	联盛纸业	副总经理	18959682833
2	刘桂林	联盛纸业	纸管主管	13969301668
3	陈新	市团代中心	高工	13906955110
4	叶友贤	市环评中心	高工	15659040494
5	王小凡	联盛纸业	环保工程师	13043060360
6	刘川民	联盛纸业	主管	18506995768
7	郑海芝	联盛纸业	外联专员	17615322012
8	林文欣	漳州市生态环境局	副支	18659325058
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				